



De Gouden Veiligheidsregels van De Visser

Veiligheidsvoorschriften voor onderaannemers

Onderstaande veiligheidsvoorschriften moeten worden medegedeeld aan en gekend zijn door alle medewerkers die direct dan wel indirect in opdracht van De Visser werkzaamheden uitvoert.

Algemeen

Stel altijd eerst vast of de werksituatie veilig is. Bij twijfel stoppen!

Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit. Durf te stoppen bij een onveilige situatie. Veiligheid gaat altijd vóór uitvoering. Bespreek met een collega of leidinggevende hoe verder te gaan.

Voer alleen werkzaamheden uit die binnen je bevoegdheid en opdracht vallen.

Vakmanschap vereist de juiste kennis en kunde. Je bent een vakman en voert alleen de werkzaamheden uit die binnen jouw bevoegdheid en opdracht vallen. Stop als je twijfelt over jouw actuele kennis.

Grijp in bij onveilige situaties en handelingen.

Spreek elkaar aan op onveilige situaties en onveilig handelen. Meld onveilige situaties en ongewenste gebeurtenissen, zodat we ervan kunnen leren en acties kunnen ondernemen om erger te voorkomen.

Aanmelden

Wanneer u op een projectlocatie komt, dient u zich eerst te melden bij de leidinggevende monteur en/of VGM-coördinator op de locatie en zo nodig beheerder c.q. eigenaar van de locatie.

Werkkleding en Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

- Het dragen van gepaste werkkleding en veiligheidsschoenen is altijd verplicht. Afhankelijk van de werkzaamheden bent u ook verplicht om aanvullende PBM's te dragen.
- Zorg ervoor dat werkkleding en PBM's in goede staat verkeren.
- Zorg ervoor dat kleding lichaamsbedekkend is voorzien van lange mouwen. (Korte mouwen zijn tijdens de

uitvoering voor werkzaamheden in opdracht van De Visser nooit toegestaan).

- Draag op locaties waarbij aanrijdgevaar van toepassing is altijd een veiligheidshesje, -jas of -shirt.

Hoofdbescherming

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht:

- in alle situaties waar boven het hoofd wordt gewerkt;
- bij gevaar voor vallende voorwerpen;
- om en nabij rijdend materieel (shovels, kranen, hoogwerkers, e.d.) en hijswerkzaamheden;
- indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit vereist.

Oogbescherming

Het dragen van de juiste oogbescherming is verplicht:

- bij werkzaamheden waarbij door stof of rondvliegend materiaal gevaar voor de ogen aanwezig is, zoals slijpen, lassen, verspanende bewerkingen, hakken en breken;
- bij het werken met gevaarlijke stoffen;
- indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit vereist.

Gehoorbescherming

Het dragen van gehoorbescherming is verplicht:

- vanaf 85 dB(A);
- indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit vereist.

Handbescherming

Het dragen van handbescherming is verplicht:

- bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen, laswerkzaamheden of andere werkzaamheden waar u handschoenen kunt oplopen.
- indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit vereist.

Iedereen komt veilig thuis!

Tel NL: +31 (0)320 22 14 68 | Tel BE: +32 (0)3 289 84 95 | info@devisser.eu

www.devisser.eu



Adembescherming

Het dragen van adembescherming is verplicht:

- in alle situaties waar stof in grote concentraties kunnen worden ingeademd, zoals bijvoorbeeld slijpwerkzaamheden);
- bij werkzaamheden waarbij giftige gassen en/of dampen kunnen vrijkomen;
- indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit vereist.

Werken op hoogte

Bij het werken op hoogte (valgevaar > 2,5 meter) moet valgevaar voorkomen worden door:

- te werken op een permanente werkplatform met relingen, of
 - te werken op tijdelijke of mobiele werkplatforms (zoals steigers of hoogwerkers) die voorzien zijn van relingen
 - het dragen van persoonlijke valbescherming
- Een ladder mag alleen nog worden ingezet bij kortduurende klussen of wanneer een veiliger alternatief, zoals een steiger of hoogwerker, niet mogelijk is!

Zonegebieden (ATEX)

Voor aanvang van de werkzaamheden stelt u zich op de hoogte van de zonegebieden op de projectlocatie. Binnen de zonegebieden gebruikt u de daarvoor toegestane kleding, gereedschappen en/of materieel en gebruikt u de daarvoor geschikte materialen en onderdelen. U bent op de hoogte van de voorwaarden voor het werken in zonegebieden of laat u informeren alvorens desbetreffende werklocatie betreed en uw werkzaamheden start.

Werken in besloten ruimte

Werkzaamheden in een besloten ruimte, bijvoorbeeld het werken in opslagtanks of putten, dienen te worden uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden en met tenminste 2 personen. Altijd is er een toezichthouder buiten de besloten ruimte, die in geval van nood, handelend kan optreden.

Verontreinigde grond en grondwater

Constatering van verontreinigde grond en/of grondwater dient direct te worden gemeld aan de leidinggevende monteur en/of VGM-coördinator op locatie. Indien niet aanwezig, dan direct melden bij u contactpersoon bij De Visser.

Schadelijke stoffen

Indien schadelijke stoffen worden gebruikt worden alle voorzorgsmaatregelen genomen die de risico's verbonden aan het gebruik te voorkomen. Voor het gebruik wordt zeker gesteld dat de gebruikte stoffen geen schade aan personen, materiaal/materieel/apparatuur of het milieu kunnen veroorzaken.

Orde en netheid

De werkplek dient te allen tijde netjes en ordelijk te zijn. Afval dient door de onderaannemer zelf te worden afgevoerd.

Verkeersregels op de projectlocatie

- Houd u aan de verkeersregels op de projectlocatie.
- Parkeer uw auto zo dat er geen overlast ontstaat.
- Bij geringe ruimte alleen de wagens met veel materiaal en/of gereedschap direct op de locatie parkeren.

Afzetten van de werkplek

De werkplek of projectlocatie moet te allen tijde beschermd worden m.b.v. deugdelijke afzettingen. Dit geldt ook voor op het terrein geplaatste obstakels.

Materieel / hulpmiddelen

Werk alleen met goedgekeurd materieel/gereedschap en wettelijk toegelaten hulpmiddelen.

Niet eten en drinken

Eten en drinken is op de werkplek niet toegestaan en dient zo mogelijk te worden genuttigd op een daarvoor bestemd plek.

Open vuur en roken

- Binnen ieder gebouw en op het terrein van de projectlocatie mag alleen worden gerookt op die plaatsen waar duidelijk staat aangegeven dat dit is toegestaan.
- Het is ten strengste verboden om te roken op alle tankstations.
- In de schaftkeet mag niet worden gerookt.
- Op de projectlocatie geldt een absoluut verbod voor open vuur, tenzij hier specifiek toestemming voor is verleend d.m.v. vergunning.

Iedereen komt veilig thuis!

Tel NL: +31 (0)320 22 14 68 | Tel BE: +32 (0)3 289 84 95 | info@devisser.eu

www.devisser.eu



Alcohol en drugs

Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs op het werk te verschijnen. Tijdens het verrichten van de werkzaamheden is het gebruik en in het bezit hebben van alcohol en/of drugs niet toegestaan.

Medicijngebruik

Indien een medewerker medicijnen gebruikt die uw rijvaardigheid of het werken aan machines of met gereedschap kunnen beïnvloeden dient dit bekend te zijn bij de projectlocatie.

Mobiel bellen op een projectlocatie

- De mobiele telefoon dient te allen tijde uitgeschakeld te zijn of achter te blijven in het voertuig.

Fotograferen op de projectlocatie

- Vooraf dient altijd toestemming te worden gevraagd aan de opdrachtgever

Noodvoorzieningen

- Maak uzelf vertrouwd met de omgeving van de werkplek, (nood-)uitgangen, vluchtwegen en noodvoorzieningen.
- Weet wie de aanwezige BHV-ers zijn.
- Houd vluchtwegen, (nood-)uitgangen en branddeuren vrij van obstakels.
- Zorg voor de aanwezigheid van de benodigde brandblusapparatuur en noodvoorzieningen.
- Plaats nooit obstakels zodanig, dat zij de zichtbaarheid en directe bruikbaarheid van blus- en meldingsapparatuur belemmeren.

Wanneer het onveilig is, NIET WERKEN!!!
Bij twijfel neem direct contact op met De Visser:
BEL +31(0)320 221468.



Iedereen komt veilig thuis!

Tel NL: +31 (0)320 22 14 68 | Tel BE: +32 (0)3 289 84 95 | info@devisser.eu

www.devisser.eu